

ネイルポット施工実例写真集



平成11年11月施工

施主
埼玉県 行田土木

シバザクラ、タツタ
ナデシコ使用



平成11年11月施工

施主
建設省 春日部出張所

ヘデラ・ヘリックス
使用



平成11年11月施工

施主
群馬県 高崎土地
改良事務所

シバザクラ使用



平成11年12月施工

施主
建設省 浜松維持
出張所

シバザクラ使用



平成12年2月施工

施主
建設省 浜松維持
出張所

マツバギク使用

価格比較 (参考: 実際にかかった費用です)

マルチング無施工

従来のポット苗植栽

雑草に被圧されてしまいます



関東地区標準価格(直接工事費)

4,640円/㎡

(16株/㎡、9cmポット)

除草費用が掛かります。

防草シートへ切り込みを入れての植栽

7,020円/㎡

(16株/㎡、9cmポット)

ネイルポットと防草シートの組み合わせ工法 「雑草防止緑化工法」



関東地区標準価格(直接工事費)

6,530円/㎡

(16株/㎡、ネイルポット)

維持管理費比較

1ヶ月の雑草発生量比較(当社試験)

ネイルポット区	70g/㎡
従来ポット区	3000g/㎡(約43倍)

以上の結果より年間(6ヶ月)に雑草のごみ処理量が2.3トン/1000㎡軽減で、処理費用の軽減につながる。また、除草工事費用も削減され維持管理費が軽減される。

写真: 国土省関東技術展示館